



Raufoss 7.5.2015

Graving i tilknytning til kommunalt vegnett

Ved graving i forbindelse med kommunal veg må følgende krav etterkommes:

- Ved graving i grøfter langs kommunale veger tilstrebes en trase i grøftkant motsatt veg-trase.
- Alle vegskuldre og grøfter i vegareal etterfylles med stabile masser og komprimeres lagvis. Vegareal regnes fram til tomtegrense. Dette gjelder også private avkjøringer.
- Kommunale veger skal normalt ha grøfter på begge sider. Grøfter gjenopprettes som "svarte" grøfter. Grøfter har som formål å samle opp vann fra veg og skal ikke fylles i for å tjene som parkeringsareal, plen eller annet.
- Asfalt skal i utgangspunktet ikke berøres. Dette må evt. avtales ved befaring på forhånd.
- Der hvor asfalt allikevel blir berørt ved langsgående graving, skal re-asfaltering utføres inntil midten av vegen.
- Kryssing av veger med akseptabel asfaltkvalitet skal i utgangspunktet utføres med boring / pressing.
- Der hvor det avtales at overgraving er akseptabelt, skal re-asfaltering utføres i en lengde på 2 m i hver retning fra kryssing.
- Ved evt. berøring av privat eiendom gjøres dette etter avtale med grunneier.
- Det må tilstrebes minimal hindring av trafikken i anleggsperioden.
- Det forutsettes at andre kabeleiere er kontaktet for evt. fellesføring.

Per Morten Aas Stenberg
Driftsenhetsleder
Veg, park og renovasjon